

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU ARCHIWUM - PUW Delegatura w Tarnobrzegu
ADRES INWESTYCJI : Tarnobrzeg, ul. Marii Dąbrowskiej
INWESTOR : Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
ADRES INWESTORA : Rzeszów, ul. Grunwaldzka

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] | % Rbezp, S |
| Zysk [Z] | % R+Kp(Rbezp), S+Kp(S) |

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------------|--------------------------|---|--------------|--------|--------|
| 1 Instalacja gazu | | | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 d.10335-10 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg.na zaprawie cemen- towo-wapiennej 1.00 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| 2 | KNR-W 4-01 d.10325-04 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. 1.00 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| 3 | KNR-W 4-01 d.10338-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cemen- towo-wapiennej 4.50 | m m | 4.500 | 4.500 |
| 4 | KNR-W 4-01 d.10341-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cemen- towo-wapiennej 3.00 | m m | 3.000 | 3.000 |
| 5 | KNR-W 4-01 d.10328-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjny- mi w ścianach z cegieł 4.50 | m m | 4.500 | 4.500 |
| 6 | KNR-W 4-01 d.10328-03 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjny- mi w ścianach z cegieł 3.00 | m m | 3.000 | 3.000 |
| 7 | KNR-W 2-15 d.10304-05 | P.A. - Tuleja ochronna w ścianie zewnętrznej dn40mm 0.5 | m m | 0.500 | 0.500 |
| 8 | KNR-W 2-15 d.10304-03 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 12.00 | m m | 12.000 | 12.000 |
| 9 | KNR-W 2-15 d.10304-03 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm w brzdach ściennych w budynkach niemieszkalnych 7.50 | m m | 7.500 | 7.500 |
| 10 | KNR-W 2-15 d.10308-02 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 25 mm na ścianach 1.00 | kpl. kpl. | 1.000 | 1.000 |
| 11 | KNR-W 2-15 d.10308-03 | P.A. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do zaworu MAG o śr.przylącza 32 mm na ścianach 1.00 | kpl. kpl. | 1.000 | 1.000 |
| 12 | KNR-W 2-15 d.10312-03 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych - zawór w skrzynce gazowej - 1szt., zawór przy kotle - 1szt. 2.00 | szt. szt. | 2.000 | 2.000 |
| 13 | KNR-W 2-15 d.10310-02 | P.A. Filtry gazowe o śr. nominalnej 25 mm 1.00 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| 14 | KNR-W 2-15 d.10142-01 | P.A.Szafka gazowa 500x500x250 naścienna 1.00 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| 15 | KNR-W 2-15 d.10142-01 | P.A.Szafka zawory MAG - 300x300x250 naścienna 1.00 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-------------------------|--|----------------------------------|---------------|-------|
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 16 | d.1 wycena indywidualna | Dostawa i montaż Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej (zawór odcinający MAG-3 dn32mm z głowicą samozamykającą; Detektor gazu DEX 1.2; Moduł alarmowy MD-2,Z; Sygnalizator akustyczno- optyczny wraz) z okablowaniem 1.00 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 17 | d.10307-04 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 1.00 | 100 m 100 m | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 18 | d.10101-04 | Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 2.10 | m ² m ² | 2.100 | |
| | | | | RAZEM | 2.100 |
| 19 | d.10105-04 | Odtłuszczenie rurociągów 2.10 | m ² m ² | 2.100 | |
| | | | | RAZEM | 2.100 |
| 20 | d.10201-04 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm 2.10 | m ² m ² | 2.100 | |
| | | | | RAZEM | 2.100 |
| 21 | d.10209-04 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm 2.10 | m ² m ² | 2.100 | |
| | | | | RAZEM | 2.100 |