

PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY ROBÓT

wykonania instalacji elektrycznej w kotłowni gazowej w budynku
Delegatury PUW w Tarnobrzegu, ul. M. Dąbrowskiej 6a, dz. nr 1446/44 obr. 12

	Kod	Opis	jed.	ilość
1.	KNNR 5 1209-0303	Mechaniczne przebijanie w ścianach , stropach beton. 30-50 cm dł śr. 60 mm	szt.	2
2.	KNNR 5 1209-0203	Mechaniczne przebijanie w ścianach , stropach beton. 15-30 cm dł śr. 60 mm	szt.	1
3.	KNNR 5 0110-0101	Montaż listew elektroinstalacyjnych 17.15.1 (40x16)	m	15
4.	KNNR 5 0110-0131	Montaż listew elektroinstalacyjnych 32.15.1 (16x16)	m	20
5.	KNNR 5 0212-0105	Ułożenie przewodu kabelkowego w listwach i kanałach elektroinstal. przewód YDY 3x1,5	m	24
6.	KNNR 5 0212-0106	Ułożenie przewodu kabelkowego w listwach i kanałach elektroinstal. przewód YDY 3x2,5	m	25
7.	KNNR 5 0212-0308	Ułożenie przewodu kabelkowego w listwach i kanałach elektroinstal. przewód YDY 5x6	m	10
8.	KNNR 5 0311-0301	Montaż puszeki n.t. PO 75x75 do listwy elektroizolacyjnej na podłożu betonowym	szt.	2
9.	KNNR 5 0307-0101	Montaż łącznika 1-bieg nt do listew	szt.	2
10.	KNNR 5 0308-0501	Montaż gniazda nt bryzgoszczelnego 2P+Z 16 A .	szt.	2
11.	KNNR 5 0404-0141	Montaż rozdzielnic natynkowych RN-1x12	szt.	1
12.	KNNR 5 0404-0142	Montaż rozdzielnic natynkowych RN-24	szt.	1
13.	KNNR 5 0407-0101	Montaż wyłącz. instalacyjnych modułowych S 301 10-20 A	szt.	1
14.	KNNR 5 0407-0312	Montaż wyłącz. różnicowo-prądowych P302 25/30 mA	szt.	1
15.	KNNR 5 0408-0301	Montaż szyny łączeniowej BL-3	szt.	1
16.	KNNR 9 0501-0205	Wymiana oprawy świetlówkowej OF236	szt.	2
17.	KNNR 5 1301-0100	Sprawdzenie obwodu 1-fazowego	pom.	4
18.	KNNR 5 1305-0100	Sprawdzenie samoczynnego wyłącznika zasilania różnicowo-prądowego	próba	1

FIRMA USŁUG SANITARNYCH
I PROJEKTOWYCH „MB”
35-025 Tarnobrzeg, ul. Książęca 30/1
NIP 794-103-95-06; REGON 180150205
tel/fax 017 857 81 65