

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
<b>1 Malowanie</b>			
1.1 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrabanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	62		m <sup>2</sup>
1.2 NNRNKB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	161		m <sup>2</sup>
1.3 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	134		m <sup>2</sup>
1.4 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	147,42		m <sup>2</sup>
1.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	170,2		m <sup>2</sup>
1.6 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m <sup>2</sup>	91,7		m <sup>2</sup>
1.7 KNR 401/1207/1 (2) Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm, 1-krotne, farba ftalowa	95,5	2	m
<b>2 Wymiana stolarki drzwiowej -</b>			
2.1 Demontaż i montaż stolarki drzwiowej z obróbką ościeży wg opisu zamówienia	34		kpl
2.2 Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki	1		kpl