



**WOJEWODA PODKARPACKI**

ul. Grunwaldzka 15  
35-959 Rzeszów  
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2008-10-21

I. I. 7221-5/8/08

***Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę drogowego przejścia granicznego w Budomierzu.”***

Stosownie do art 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone pytania.

- 1 Czy w zakresie prac dot. nasadzenia i zieleń należy ująć tylko roboty wyszczególnione w przedmiarach robót drogowych - wykonanie trawników. Czy zakres prac jest większy i należy wycenić również nasadzenia drzew i krzewów?

Odpowiedź: Nie można selektywnie rozpatrywać poszczególnych opracowań, zakres prac ujęty jest w CAŁEJ dokumentacji projektowej, której poszczególne opracowania stanowią CAŁOŚĆ. Nasadzenia krzewów ilość i rodzaj opisane są na rysunku Z1 np okolice kojców dla psów.

2. Prosimy o podanie parametrów technicznych sufitów podwieszonych w zadaszeniach X1, X2, X3, X4 oraz rysunków szczegółowych dotyczących ich zamontowania

Odpowiedź: Zgodnie z opisami do budynków na obróbki zastosowano blachę aluminiową PREFA “Prefalz deluxe delphin” gr 0.7 mm. W związku z projektowanym wykorzystaniem obróbki blacharskiej jako zwodów poziomych instalacji odgromowej, należy zapewnić ciągłość metaliczną całości obróbki blacharskiej, np poprzez zaciski lub zgrzanie elementów ze sobą. Należy sprawdzić ciągłość połączeń odpowiednimi pomiarami elektrycznymi. Blacha będzie mocowana haftkami do podkonstrukcji z blachy trapezowej w systemie podwójny rąbek z uszczelkami systemowymi.

Odprowadzenie wody poprzez koryta i grzane rury spustowe. Sufit podwieszony systemowy PREFA Alu-Fassaden-Sidings łączenia i montaż systemowe

- 3 W których pozycjach Załącznika 8 SIWZ (Załącznik nr 1 do oferty) należy uwzględnić koszty budowy: Budynku Odpraw Autobusów, Punktów Kontroli, Punktów Kontroli Indywidualnych, Punktów Kontroli Wjazd-Wyjazd, Budynku WC z hydrofornią Budynku WC ze śmietnikiem, Budynku TaxFree, Zadaszenia Odpraw Pojazdów Ciężarowych, Zadaszenia Budynku TaxFree, Obudowy Agregatu Prądowłórczego, Magazynu Alkoholi, Wieży

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść załącznika B do SIWZ i przekazuje jego nową formę.

4 W przedmiarze robót pn. wyposażenie technologiczne jest pozycja kosztorysowe dot „wyposażenia pozostałego”, Prosimy określić szczegółowo jaki zakres wyposażenia pozostałego należy wycenie w tej pozycji

Odpowiedź: Zakres wyposażenia pozostałego jest zawarty w projekcie w części technologicznej Zestawienie BA na str. 7 w „Wyposażenie do obsługi terenu, budynków oraz elementy stałe ”

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Wiesław Ryzgiel  
Doradca Wojewody Podkarpackiego



ZAŁĄCZNIK B DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK  
NR 1 DO  
OFERTY

.....  
.....  
.....  
DANE OFERENTA

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW**


**REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO Z WYLICZENIEM  
WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO ZA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Lp	ZAKRES PRAC –roboty budowlane	Wartość robót brutto zł.	w tym wartość VAT zł.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>		
1.1	Budynek Główny		
1.2	Budynek Kontroli Specjalnych PL		
1.3	Budynek Kontroli Specjalnych UA		
1.4	Budynek Administracyjno-Techniczny		
1.5	Budynku Odpraw Autobusów		
1.6	Punkty kontroli - 14szt		
1.7	Budynku WC z hydrofornią		
1.8	Budynku WC ze śmietnikiem		
1.9	Budynku TaxFree		
1.10	Zadaszenia Odpraw Pojazdów Ciężarowych		
1.11	Zadaszenia Budynku TaxFree		
1.12	Zadaszenia nad pasami odpraw nr 1		
1.13	Zadaszenia nad pasami odpraw nr 2		
1.14	Obudowy Agregatu Prądotwórczego		
1.15	Magazynu Alkoholi		
1.16	Wieża		
1.17	Kojce		
1.18	Wiata na urządzenie UFO		
<b>2</b>	<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>		
2.1	Drogi wewnętrzne		
2.2	Droga do oczyszczalni ścieków		
2.3	Pasy odpraw dla BUSów i samochodów dostawczych		
2.4	Pasy odpraw dla autobusów		
2.5	Przepust żelbetowy fi 1500		

2.6	Zieleń i nasadzenia drzew i krzewów		
2.7	Ogrodzenie terenu		
<b>3</b>	<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>		
3.1	Budynek Główny		
3.2	Budynki Kontroli Specjalnych PL i UA		
3.3	Budynek Administracyjno-Techniczny		
3.4	Budynek Odpraw Autobusów		
3.5	Punkty kontroli - 14szt		
3.6	Budynki WC PL i UA		
3.7	Budynek TaxFree		
3.8	Zadaszenia		
3.9	Magazyn Alkoholi		
3.10	Wieża		
3.11	Kojce		
3.12	Wiata na urządzenie UFO		
3.13	Okablowanie strukturalne		
3.14	OXYreduct		
3.15	System integrujący		
3.16	System sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu		
3.17	System TCS		
3.18	System telewizji dozorowej		
3.19	System wspomaganie odpraw celnych		
3.20	Stacja trafo, zasilenie i oświetlenie zewnętrzne		
<b>4</b>	<b>INSTALACJE SANITARNE</b>		
4.1	Budynek Główny		
4.1.1	Instalacje sanitarne: wod-kan, grzewcze i odwodnienie dachu		
4.1.2	Instalacja wentylacji i klimatyzacji - Instalacje sanitarne: wod-kan, grzewcze i odwodnienie dachu		
4.2	Budynek Kontroli Specjalnych PL - instalacje sanitarne: wod-kan, kanalizacja technologiczna, inst. grzewcze, wentylacja i klimatyzacja		
4.3	Budynek Kontroli Specjalnych UA - instalacje sanitarne: wod-kan, kanalizacja technologiczna, inst. grzewcze, wentylacja i klimatyzacja		
4.4	Budynek Administracyjno-Techniczny		
4.4.1	Instalacje sanitarne: wod-kan, grzewcze i odwodnienie dachu, wentylacja i klimatyzacja		
4.4.2	Kotłownia olejowo-gazowa z magazynem paliwa i węzłami pompowymi, pompowo-mieszającymi i wodomierzowymi w budynkach		
4.5	Budynek Odpraw Autobusów - instalacje wod-kan, grzewcze i wentylacja		
4.6	Punkty kontroli - 14szt		
4.7	Budynek WC (UA) bez hydroforni (hydrofornia ujeta w sieci wodociągowej, instalacje sanitarne: wod-kan, co		
4.8	Budynek WC (PL) -instalacje sanitarne: wod-kan, co		
4.9	Budynek TaxFree - instalacje sanitarne:wod-kan i c.o.		

4.10	Magazyn Alkoholi - instalacja wentylacji		
4.11	Kojce - instalacje sanitarne		
4.12	Sieć kanalizacji sanitarnej		
4.13	Sieć kanalizacji deszczowej		
4.14	Sieć wodociągowa ze zbiornikami na wodę i hydrofornią		
4.15	Oczyszczalnia ścieków		
<b>5</b>	<b>WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW wg specyfikacji</b>		
5.1	Budynek Główny		
5.2	Budynek Kontroli Specjalnych PL		
5.3	Budynek Kontroli Specjalnych UA		
5.4	Budynek Administracyjno-Techniczny		
5.5	Budynek Odpraw Autobusów		
5.6	Punkty kontroli (14 szt)		
5.7	Budynek TaxFree		
	<b>razem</b>		

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

  
 Wiesław Rygiel  
 Doradca Wojewody Podkarpackiego