

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
1 Malowanie korytarzy segment A i C			
1.1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	390		m2
1.2 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrabanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	20		m2
1.3 NNRNKB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	1 111,8		m2
1.4 KNNRW 3/1003/7 Malowanie farbami emulsyjnymi, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności	20		m2
1.5 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	576		m2
1.6 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	777,1		m2
1.7 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m2	170,7		m2
1.8 KNR 401/1207/1 (2) Malowanie farbami olejnymi cokołów o wysokości do 20 cm, 1-krotne, farba ftalowa	123,2	2	m
1.9 KNR 401/1207/2 (2) Malowanie farbami olejnymi pasów o wysokości do 20 cm, 2-krotne, farba ftalowa	224,4		m
2 Wymiana stolarki drzwiowej - korytarz segm. A			
2.1 Kalkulacja własna Demontaż i montaż stolarki drzwiowej z obróbką ościeży i malowaniem ścian w płaszczyźnie wymiany stolarki wg opisu zamówienia	11		kpl
2.2 Kalkulacja własna Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki	1		kpl