




Załącznik B do SIWZ

Przedmiar robót	
<i>Obiekt</i>	Budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
<i>Adres obiektu budowlanego</i>	<i>Rzeszów ul. Grunwaldzka 15</i>
<i>Zamawiający</i>	PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE- Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
<i>Nazwa zamówienia</i>	Wymienione zadanie jest współfinansowane w ramach Projektu pn. „ Pomoc Techniczna – PUW Kontroler pierwszego stopnia 2008-2010” realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Remont pokoi 509,510 i 511
<i>Rodzaj robót</i>	Roboty malarskie CPV 45442100-8 Kładzenie nawierzchni elastycznych CPV 45432111-5
<i>Autor opracowania</i>	mgr inż. Mariusz Bobek
<i>Numer uprawnień</i>	<i>B – 1/81</i>
<i>Data opracowania</i>	<i>Listopad 2009 r.</i>
<i>Podpis</i>	 mgr inż. Mariusz Bobek upr. Bud B-1/81



Zakres robót

Zadanie 2. – remont pomieszczeń Nr 509,510 i 511

1.3.1. Roboty budowlane

- *wykonanie reperacji tynków*
- *wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki*
- *malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnym*
- *ułożenie wykładziny*

Uwaga : szczegółowy zakres robót budowlanych w przedmiarze robót

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich pozycji przedmiaru określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowanej dla całego zakresu robót .(załącznik B do SIWZ)

Uwaga :

1. Roboty związane z wykonaniem zamówienia przebiegać będą w budynku czynnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 –należy uzgadniać na roboczo kolejność wykonywanych robót tak by zminimalizować utrudnienia w pracy Urzędu.
2. W czasie wykonywania robót należy wydzielić i zabezpieczyć strefy niebezpieczne zgodnie z przepisami BHP.
3. Wymagania i parametry dotyczące materiałów do wykonania zamówienia określono w STWiORB .

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: Remont pokoi 509,510 i 511		
1. 1.	Element: Malowanie pok. 509,510 i 511		
1. 1. 1.	KNR 04-01-1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² [64.83+50.02*2]	164.87
	Jm. m ²	Razem:	164.87
1. 1. 2.	KNR 00-17-2608-0300	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie [164.87]	164.87
	Jm. m ²	Razem:	164.87
1. 1. 3.	KNR 04-01-1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów [12.71+12.45+20.78]	45.94
	Jm. m ²	Razem:	45.94
1. 1. 4.	KNR 04-01-1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [42.68*2+44.83]	130.19
	Jm. m ²	Razem:	130.19
1. 1. 5.	KNR 02-02-2009-0200	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku [130.19]	130.19
	Jm. m ²	Razem:	130.19
1. 1. 6.	KNR 02-02-2009-0400	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku [45.94]	45.94
	Jm. m ²	Razem:	45.94
1. 1. 7.	KNR-W 04-01-1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią [50.00]	50.00
	Jm. m ²	Razem:	50.00
1. 2.	Element: Wymiana wykładzin w pok. 509,510 i 511		
1. 2. 1.	KNR 04-04-0504-0600	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony Analogia - wykładzina dywanowa [45.94]	45.94
	Jm. m ²	Razem:	45.94
1. 2. 2.	KNR K0-04-0501-0200	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunto gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² [45.94]	45.94
	Jm. m ²	Razem:	45.94
1. 2. 3.	KNR 02-02-1113-0100	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu [45.94]	45.94
	Jm. m ²	Razem:	45.94
1. 2. 4.	KNR 02-02-1113-0800	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne PCV z wypełnieniem wykładziną [(4.49+5.65+2.80*2+4.50*2)*2]	49.48
	Jm. m	Razem:	49.48
1. 2. 5.	ANALIZA WŁASNA	Montaż progów drewnianych (drewno twarde) malowanych lakierem bezbarwnym [1.0]	1.00
	Jm. szt.	Razem:	1.00
1. 2. 6.	ANALIZA WŁASNA	Montaż listew Al w drzwiach [3.0]	3.00
	Jm. mb	Razem:	3.00

Zestawienie materiałów - elementy

Indeks	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
Element 1. 1. Malowanie pok. 509,510 i 511					
1510899	Farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	50.92	0.00	0.00 PLN
1530101	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	3.63	0.00	0.00 PLN
1552326	Preparat wzmacniający podłoże (CT17)	dm3	32.97	0.00	0.00 PLN
1560200	Folia polietylenowa	m2	17.85	0.00	0.00 PLN
1602003	Piasek do zapraw	m3	0.16	0.00	0.00 PLN
1720200	Wapno suchogaszzone	t	0.15	0.00	0.00 PLN
1740103	Gips budowlany szpachlowy	t	0.59	0.00	0.00 PLN
Element - Suma:					0.00 PLN
Element - Materiały inne:					0.00 PLN
Element - Razem:					0.00 PLN
Element 1. 2. Wymiana wykładzin w pok. 509,510 i 511					
0	Masa samopoziomująca	kg	349.60	0.00	0.00 PLN
	Cokoły przyścienne z narożnikami	m	57.40	0.00	0.00 PLN
	Listwy Al - progowe	m	3.00	0.00	0.00 PLN
1550711	Klej winylowy Mozalep	kg	36.75	0.00	0.00 PLN
1563802	Wykładzina podłogowa dywanopodobna	m2	51.09	0.00	0.00 PLN
2631699	Progi drzwiowe - drewno twarde	szt.	1.00	0.00	0.00 PLN
8990410	Kołki rozporowe plastikowe fi 6 mm	szt.	161.92	0.00	0.00 PLN
Element - Suma:					0.00 PLN
Element - Materiały inne:					0.00 PLN
Element - Razem:					0.00 PLN
Kosztorys - Suma:					0.00 PLN
Kosztorys - Materiały inne:					0.00 PLN
Kosztorys - Razem:					0.00 PLN