



**WOJEWODA PODKARPACKI**

ul. Grunwaldzka 15  
35-959 Rzeszów  
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2008-11-07

I. I. 7221-5/8/08

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę drogowego przejścia granicznego w Budmierzu.”**

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone pytania.

1. brak szczegółowych informacji na temat posadowienia pompowni ścieków, jeśli ma być posadowiona na płycie żelbetowej to w dokumentacji brak rysunków tej płyty, prosimy o wyjaśnienie tego problemu.

Odpowiedź:

*Zgodnie z SIWZ i dokumentacją przetargową. Sposób posadowienia pompowni ścieków podano w dokumentacji projektowej.*

2. brak rysunków i informacji na temat posadowienia kontenera technicznego ST i SD dla oczyszczalni ścieków, prosimy o wyjaśnienie tego problemu.

Odpowiedź:

*Zgodnie z SIWZ i dokumentacją przetargową. Sposób posadowienia kontenera technicznego ST i SD oczyszczalni ścieków podano w dokumentacji projektowej.*

3. brak dokładnego określenia w projekcie typu przewidzianych hydrantów, czy to mają być hydranty żeliwne czy też ze stali nierdzewnej, z punktem złamania czy też bez, prosimy o wyjaśnienie tego problemu.

Odpowiedź:

*Zastosowano hydranty STANDARD SGG nr kat. 250, sztywne (A), kolumna stalowa ocynkowana ogniowo*

4. brak w przedmiarze dostawy i montażu pompy pożarowej NB 65-250/238 w budynku hydroforni, czy należy dołożyć dodatkową pozycję w przedmiarze na dostawę i montaż tej pompy?

Odpowiedź:

*Należy w ofercie uwzględnić dostawę i montaż pompy pożarowej nb 65-250/238 w budynku hydroforni, uwzględnić w ofercie w załączniku b w pozycji 5.19 (roboty dodatkowe) należy dołożyć dodatkową pozycję 5.19.1*

5. Według nas w całym przedmiarze źle obliczono ilości robót ziemnych, tzn.:
  - a. dział 1 sieć wodociągowa:

- podana sumaryczna ilość wykopów wynosi 2318,18 m<sup>3</sup> (razem pozycje 2, 3, 4 i 5), wg nas powinno być 3329,21 m<sup>3</sup>
  - podana sumaryczna ilość umocnień pionowych ścian wykopów wynosi 3569,56 m<sup>2</sup> (pozycja 6), wg nas powinno być 7398,24 m<sup>2</sup>
  - podana sumaryczna ilość zasypywania wykopów wynosi 2318,18 m<sup>3</sup> (razem pozycje 7, 8, 9), wg nas powinno być 3370,25 m<sup>3</sup>
- b. dział 2 kanalizacja sanitarna:
- podana sumaryczna ilość wykopów wynosi 1933,71 m<sup>3</sup> (razem pozycje 68, 69, 70, 71, 72 i 73), wg nas powinno być 2745,73 m<sup>3</sup>
  - podana sumaryczna ilość umocnień pionowych ścian wykopów wynosi 3520,26 m<sup>2</sup> (razem pozycje 74, 75 i 76), wg nas powinno być 5296,73 m<sup>2</sup>
  - podana sumaryczna ilość zasypywania wykopów wynosi 1916,18 m<sup>3</sup> (razem pozycje 77, 78 i 79), wg nas powinno być 2044,78 m<sup>3</sup>
- c. dział 3 kanalizacja deszczowa:
- podana sumaryczna ilość wykopów wynosi 5767,42 m<sup>3</sup> (razem pozycje 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 i 116), wg nas powinno być 7518,84 m<sup>3</sup>
  - podana sumaryczna ilość umocnień pionowych ścian wykopów wynosi 7652,73 m<sup>2</sup> (razem pozycje 117, 118, 119, 120 i 121), wg nas powinno być 12671,06 m<sup>2</sup>
  - podana sumaryczna ilość zasypywania wykopów wynosi 5696,82 m<sup>3</sup> (razem pozycje 122, 123, 124 i 125), wg nas powinno być 4851,28 m<sup>3</sup>
- Prosimy o wyjaśnienia powyższych niezgodności w ilościach robót ziemnych

Odpowiedź:

*Zgodnie z SIWZ i dokumentacją przetargową. Wartości robót ziemnych wyliczono poprawnie zakładając wykonanie wykopów w ternie istniejącym. Konieczne nasypy uwzględnione są w projekcie ukształtowania terenu.*


6. Wykopy pod: oczyszczalnię i pompownię ścieków, osadnik Os1 i separator lamelowy Sp1, ze względu na wymiary tych urządzeń należy wykonać w obudowie ze ścianek szczelnych typu Larsen. Niestety przedmiar nie przewiduje wykonania takich robót. W związku z tym prosimy o wyjaśnienia jaki sposób przewidział Inwestor na zabezpieczenie ścian tych wykopów.

Odpowiedź:

*Zgodnie z SIWZ i dokumentacją przetargową. Wykopy pod wymienione obiekty zostały ubezpieczone wypraskami stalowymi zabijanymi pionowo. Nie przewiduje się zabijania ścianek szczelnych Larsen.*



Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

  
Wiesław Rygiel  
Doradca Wojewody Podkarpackiego