



**WOJEWODA PODKARPACKI**

ul. Grunwaldzka 15  
35-959 Rzeszów  
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2008-11-13

I. I. 7221-5/8/08

***Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę drogowego przejścia granicznego w Budomierzu.”***

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone pytania.

**Pytania z zakresu instalacji sanitarnych.**

1.Brak w dokumentacji przetargowej rysunków i parametrów(wydajność, ilość pomp) dla przepompowni ścieków. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

*Zgodnie z SIWZ i dokumentacja przetargową. Dokumentacja zawiera te informacje.*

2.Brak w dokumentacji przetargowej rysunków i parametrów(przepływ, typ) dla sita w przepompowni ścieków. Prosimy o uzupełnienie .

Odpowiedź:

*Zgodnie z SIWZ i dokumentacja przetargową. Dokumentacja zawiera te informacje.*

**Pytania z zakresu instalacji elektrycznych.**

3.Obiekt PW Stacja trafo: brak w przedmiarze dostawy sprzętu BHP i p.poż, montażu baterii kondensatorów, zarobienia YKY 1x150, proszę o sprawdzenie poz. 4.8 (nasypanie warstwy piasku), proszę o podanie parametrów baterii kondensatorów,

Odpowiedź:

*Zgodnie z SIWZ oraz odpowiedziami na zadane już pytania.*

4.Obiekt PW PZT -część elektroenergetyczna: w rozdziale 1- Kanalizacja kablowa- pozycje 5 do 9 podstawa normatywna tablica 0103, cennik ZN-96/TPS.a.-040T przewiduje już wykonanie wykopu dla kanalizacji. Czy kopanie rowów ujęte w poz.1 i 2 tego rozdziału ma być ujęte. Poz. 10 studnie SKMP-3 jest 8szt-na planie 9 szt. W rozdziale 3-sieć elektroenergetyczna NN zasilania oświetlenia terenu-brak wykopów pod słupy i maszty,

Odpowiedź:

*Należy ująć zgodnie z przedmiarem.*

*W poz. 10 przedmiaru „Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych studni SKMP-3” zmienić ilość na 9 sztuk. Wykopy pod słupy oświetleniowe są ujęte w podstawie wyceny danej pozycji (założenia szczegółowe do katalogu).*

5.PW BKS-PL-instalacja wewnętrzna - nieprawidłowe ilości opraw oświetleniowych w stosunku do ilości na rysunkach-szczególnie pkt 93,

Odpowiedź:

*Przyjąć zgodnie z przedmiarem*

6.PW BKS-UA - instalacja wewnętrzna- nieprawidłowe ilości opraw oświetleniowych w stosunku do ilości na rysunkach-szczególnie pkt. 92 przedmiaru, nieprawidłowe ilości osprzętu (proszę o rozbicie gniazd wtykowych na podwójne, potrójne zgodnie z dokumentacją),

Odpowiedź:

*Przyjąć zgodnie z przedmiarem*

7.PW Zadaszenia- proszę o określenie w przedmiarze robót dla każdego zadaszenia (nad: taxfree, posterunkami kontroli samochodów, budynkiem odprawy autobusów, wyjazdem z PL) ilości przewodów grzejnych OPTIHEAT- określenie w pozycji przedmiarowej jest nieprecyzyjne. Czy chodzi o zainstalowanie odcinków przewodów o długości 6m -proszę podać ilość sztuk, czy ma to być 6m dla każdego zadaszenia, co koliduje z ilością wpustów na planie. Proszę również o podanie sposobu sterowania podgrzewaniem wpustów dachowych i ujęcie tego w przedmiarze robót,

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedziami na zadane pytania oraz

Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży silnopradowej.

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
3.1.34.20	Analiza Własna	Zadaszenia nad odprawą pojazdów ciężarowych: dostawa i montaż zewnętrznego czujnika temperatury ETF-744/99	szt	1

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
3.1.34.21	Analiza Własna	Zadaszenia nad odprawą pojazdów ciężarowych: kabel do czujnika temperatury typu OMY 2 x1 w rurce karbowanej fi 25	mb	4

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
3.1.34.22	Analiza Własna	Tax free: dostawa i montaż zewnętrznego czujnika temperatury ETF-744/99	szt	1

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
3.1.34.23	Analiza Własna	Tax free: kabel do czujnika temperatury typu OMY 2 x1 w rurce karbowanej fi 25	mb	4

*W poz. 9 przedmiaru „Zadaszenie nad budynkiem Taxfree - wewnętrzna instalacja elektryczna” zmienić ilość na 24m*

*W poz. 10 przedmiaru „Zadaszenia nad odprawą pojazdów ciężarowych” zmienić ilość na 24m*

*W poz. 12 przedmiaru „Zadaszenie nad posterunkami kontroli - wyjazd z PL” zmienić ilość na 64 m*

*W poz. 13 przedmiaru „Zadaszenie nad budynkiem odpraw autobusów - wjazd do PL”  
zmienić ilość na 64 m*

8.PW Budynek Główny-na planie instalacji są gniazda 1f 230 V pt IP20 i IP44 pojedyncze, podwójne, potrójne i poczwórne a przedmiarze są tylko poz.72i 73 na te gniazda. Proszę o rozbić pozycji na poszczególne typy gniazd zgodnie z projektem. Proszę o podanie prawidłowej ilości zintegrowanych puszek ABB z 4-ma gniazdami dedykowanymi. Brak w przedmiarze robót puszek podłogowych (proszę o podanie z ilością gniazd dedykowanych zainstalowanych w puszcze), gniazd dedykowanych pt. montowanych na ścianie w zestawach pojedynczych, podwójnych, potrójnych, 10-cio krotnych(dla monitorów). W przedmiarze jest nieprawidłowa ilość gniazd tempra i 24 V. Proszę o skorygowanie przedmiarów dotyczących ilości gniazd oraz prac związanych z ich montażem,

Odpowiedź:

*Zgodnie z SIWZ oraz odpowiedziami na zadane już pytania.*

9.PW Budynek administracyjny: brak w przedmiarze gniazd 24V, wyłącznik zasilaczy UPS (ma być 2 szt). Proszę o rozbić gniazd wtykowych w poz.85,86 na pojedyncze, podwójne, potrójne zgodnie z dokumentacją, proszę skorygować ilość gniazd Tempra i oprawy 'wyjście-K'.

Odpowiedź:

*Zgodnie z SIWZ oraz odpowiedziami na zadane już pytania..*

10.Grzejniki Opera ujmowane w przedmiarach są już nieprodukowane - proszę podać zamienniki.

Odpowiedź:

*Zgodnie z SIWZ oraz odpowiedziami na zadane już pytania.*

**Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

  
**Wiesław Rygiel**  
**Doradca Wojewody Podkarpackiego**

