



WOJEWODA PODKARPACKI

35-959 Rzeszów, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

II – 7221-5/8/08

Rzeszów, 2008-11-18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę drogowego przejścia granicznego w Budomierzu”

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone pytania:

1. W nawiązaniu do odpowiedzi do pytania nr 4 z 04.11.2008 r. (odpowiedzi nr 16 instalacje elektryczne) prosimy o wyjaśnienie co oznacza, że „budynek posiada jedno piętro”? Czy należy rozumieć, że jest to budynek parterowy i posiada jedną kondygnację - parter, czy jest to budynek posiadający parter i piętro?

Odpowiedź: Jedna kondygnacja.

2. W nawiązaniu do odpowiedzi do pytania nr 8 i 9 z 04.11.2008 r. (odpowiedzi nr 17) prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje betonowe słupki zabezpieczające wjazdy i narożniki ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź: Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej :

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.12	Analiza Własna	Słupki betonowe	szt.	40

3. W nawiązaniu do odpowiedzi do pytania nr 15 z 04.11.2008 r. (odpowiedzi nr 17) prosimy o odpowiednie poprawienie opisów pozycji dotyczące obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Odpowiedź: We wszystkich pozycjach dla obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych należy zmienić opis na „Blacha PREFALZ deluxe delphin gr.0,7mm.”

4. W nawiązaniu do odpowiedzi do pytania nr 11 z 04.11.2008 r. (odpowiedzi nr 18) prosimy o wyjaśnienie czy to mają być tabliczki informacyjne odblaskowe, czy podświetlane?

Odpowiedź: Odblaskowe.

5. W poz. 54 d. 1 przedmiaru budowlanego Budynku Głównego występuje „Wykonanie tarasu wg dokumentacji projektowej” 1 kpl. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie (rzut, przekroje, zestawienie warstw).

Odpowiedź: w poz. 54 zmienić ilość na 0 kpl. bez zmiany opisu

6. Przedmiary dotyczące budynków PK wjazd/wyjazd i budynków PKI uwzględniają wykonanie tych obiektów po 1 sztuce. Zgodnie z odpowiedziami: budynków PK jest 10 szt., a budynków PKI • 2 szt.
Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób należy uwzględnić wycenę brakujących ilości obiektów, czy można np. przedmiary w istniejących kosztorysach pomnożyć przez odpowiednią ilość budynków?

Odpowiedź: Zmodyfikowany załącznik B uwzględnia właściwą ilość obiektów.

7. W projekcie wykonawczym dla Budynku Głównego występuje kabel sterowniczy od konsoli TZ do konsoli sterowania oświetleniem zadaszeń, którego brakuje w przedmiarze. Czy należy uwzględnić w ofercie? Ponadto do zasilania UPS w dokumentacji przewidziano kabel YKY 5x120 natomiast w przedmiarze występuje YKY 5x70. Który kabel należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży silnoprowadowej.

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
3.1.34.32	Analiza Własna	kabel sterowniczy od konsoli TZ YKSY48x1,5mm ²	mb	100

8. W projekcie wykonawczym dla Wieży radiowej występują oprawy przeszkodowe, natomiast przedmiar przewiduje zastosowanie opraw OK-5.26/2. Które oprawy należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź: W poz 35 zmienić opis z „OK-5 26/2.” na „OSM100” bez zmiany ilości.

9. W projekcie wykonawczym dla Przebieralni występują uziomy szpilkowe natomiast brakuje ich w przedmiarze. Czy należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży silnoprowadowej.

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
3.1.34.15	Analiza Własna	PKI: uziom szpilkowy 1m	szt	2

10. W projekcie wykonawczym Zadaszenia występują uziomy szpilkowe, natomiast brakuje ich w przedmiarze. Czy należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z przedmiarem

11. W projekcie wykonawczym UFO brakuje w przedmiarze koryt kablowych. Czy należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży silnoprądowej.

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
3.1 34.26	Analiza Własna	Wiata UFO: koryto KPR 100 H50	mb	15

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
3.1 34.27	Analiza Własna	Wiata UFO: uchwyt montażowy na koryta	szt	12

12. Czy Zamawiający posiada zgodę właścicieli działek na wejście w ich teren w celu wykonania prac związanych z budową linii kablowej SN zasilającej przejście?

Odpowiedź: Zamawiający posiada wszelkie uzgodnienia.

13. W projekcie wykonawczym „Sieci kablowe - oświetlenie terenu”: w przedmiarze robót oraz na schemacie ideowym jest 6 szt naświetlaczy PM 1000N (poz.47 przedmiaru), natomiast na planie sytuacyjnym oświetlenia terenu jest 8 szt naświetlaczy (2 maszty z 4-ma szt naświetlaczy). Jaką ilość należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź: W poz. 47 zmienić ilość na 6 szt. bez zmiany opisu

dot. obiektu: Kojce dla psów - prosimy o wyjaśnienie różnic pomiędzy ilościami robót w przedmiarach, a dokumentacją techniczną i ew. korektę przedmiarów

14. Pozycja przedmiaru nr 13 (podkłady betonowe)
Ilość wg przedmiaru: 5,41 m³ -
Ilość wg dokumentacji: 10,64 m³

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 10,64 m³

15. Pozycja przedmiaru nr 14 (ławy fundamentowe)
Ilość wg przedmiaru: 12,25 m³ -
Ilość wg dokumentacji: 57,92 m³

Odpowiedź: Przyjąć ilość 29,80 m³

16. Pozycja przedmiaru nr 15 i 16 (ściany żelbetowe)
Ilość wg przedmiaru: 176,60 m²
Ilość wg dokumentacji: 527,70 m² 17,

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 527,70 m²

17. Pozycja przedmiaru nr 17 (przygotowanie i montaż zbrojenia)
Ilość wg przedmiaru: 11,9t
Ilość wg dokumentacji: 22,09 t

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 22,09 t

18. Pozycja przedmiaru nr 20 (wysokoplastyczna izolacja powierzchni poziomych)
Ilość wg przedmiaru: 79,83 m²
Ilość wg dokumentacji: 275,0 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 275 m²

19. Pozycja przedmiaru nr 36,37,38 (docieplenie w systemie CAPAROL)
Ilość wg przedmiaru: 101,56 m²
Ilość wg dokumentacji: 148,54 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 148,54 m²

20. Pozycja przedmiaru nr 40,41 (ocieplenie ścian budynków płytami z wełny)
Ilość wg przedmiaru: 33,10 m²
Ilość wg dokumentacji: 59,40 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 59,40 m²

21. Pozycja przedmiaru nr 48,49 (izolacje przeciwwilgociowe z papy)
Ilość wg przedmiaru: 90,86 m²
Ilość wg dokumentacji: 127,03 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 127,03 m²

22. Pozycja przedmiaru nr 54,55 (tynki + malowanie)
Ilość wg przedmiaru: 278,50 m²
Ilość wg dokumentacji: 328,20 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 328,20 m²

Brak w przedmiarze robót, które występują w dokumentacji. Prosimy o wyjaśnienie, czy poniższe roboty należy ująć w ofercie? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiarów

23. Ściana fundamentowa żelbetowa gr. 30 cm Ilość wg dokumentacji: 25,82 m²

Odpowiedź: Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej :

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1 20.1 3	Analiza Własna	Ściana fundamentowa żelbetowa gr. 30 cm	M 3	7,75

24. Zbrojenie ściany fundamentowej żelbetowej gr. 30 cm Ilość wg dokumentacji: 0,85t

Odpowiedź: Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej :

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1 20.1 4	Analiza Własna	Zbrojenie ściany fundamentowej żelbetowej gr. 30 cm	T	0,85

25. Izolacja termiczna posadzki, płyty URSA XPSN-III-L gr.8 cm Ilość wg dokumentacji: 127,03 m²

Odpowiedź: Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej :

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.1	Analiza	izolacja termiczna posadzki, płyty URSA XPSN-	M2	127,0
5	Własna	III-L gr.8 cm		3

26. Podciąg żelbetowy W1
Ilość wg dokumentacji: 5,41 m³

Odpowiedź: Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej :

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.1	Analiza	Podciąg żelbetowy W1	M3	5,41
6	Własna			

27. Zbrojenie podciągu W1 żelbetowego Ilość wg dokumentacji: 0,6t

Odpowiedź: Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej :

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.1	Analiza	Zbrojenie podciągu W1 żelbetowego	T	0,6
7	Własna			

28. Obróbka blacharska muru osłaniającego kojce, w rozwinięciu do 120 cm Ilość wg dokumentacji: 60,0 m²

Odpowiedź: Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej :

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.1	Analiza	Obróbka blacharska muru osłaniającego kojce, w	M2	60
8	Własna	rozwinięciu do 120 cm		

dot. obiektu: WC + KOSZ - prosimy o wyjaśnienie różnic pomiędzy ilościami robót w przedmiarach, a dokumentacją techniczną i ew. korektę przedmiarów

29. Pozycja przedmiaru nr 12,13 (izolacja powierzchni pionowych)
Ilość wg przedmiaru: 43,22 m²
Ilość wg dokumentacji: 97,40 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 97,40 m²

30. Pozycja przedmiaru nr 14 (izolacja powierzchni poziomych)
Ilość wg przedmiaru: 23,05 m²
Ilość wg dokumentacji: 87,68 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 87,68 m²

31. Pozycja przedmiaru nr 15,16 (docieplenie ścian + izolacja pionowa)
Ilość wg przedmiaru: 43,22 m²
Ilość wg dokumentacji: 85,00 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 85,00 m²

32. Pozycja przedmiaru nr 19,20 (płyta stropowa żelbetowa)
Ilość wg przedmiaru: 101,42 m²
Ilość wg dokumentacji: 147,50 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 147,50 m²

33. Pozycja przedmiaru nr 31 (ułożenie paroizolacji)
Ilość wg przedmiaru: 57,94 m²
Ilość wg dokumentacji: 121,0 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 121,0 m²

34. Pozycja przedmiaru nr 32 (ułożenie warstwy spadkowej ze styropianu)
Ilość wg przedmiaru: 57,94 m²
Ilość wg dokumentacji: 116,0 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 116,0 m²

35. Pozycja przedmiaru nr 33 (pokrycie dachów papą termozgrzewalną)
Ilość wg przedmiaru: 57,94 m²
Ilość wg dokumentacji: 160,0 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 160,0 m²

36. Pozycja przedmiaru nr 36 (obróbki blacharskie)
Ilość wg przedmiaru: 34,10 m²
Ilość wg dokumentacji: 44,0 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 44,0 m²

37. Pozycja przedmiaru nr 37 (ocieplenie ścian budynków płytami z wełny)
Ilość wg przedmiaru: 140,33 m²
Ilość wg dokumentacji: 320,18 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 320,18 m²

38. Pozycja przedmiaru nr 38 (licowanie płytkami klinkierowymi)
Ilość wg przedmiaru: 49,23 m²
Ilość wg dokumentacji: 99,41 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 99,41 m²

39. Pozycja przedmiaru nr 39,40 (wykonanie tynku + malowanie)
Ilość wg przedmiaru: 91,10 m²
Ilość wg dokumentacji: 201,40 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 201,40 m²

40. Pozycja przedmiaru nr 53 (tynki KREISEL)
 Ilość wg przedmiaru: 311,26 m²
 Ilość wg dokumentacji: 396,60 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 396,60 m²

41. Pozycja przedmiaru nr 54 (uszczelnienie pomieszczeń mokrych)
 Ilość wg przedmiaru: 91,68 m²
 Ilość wg dokumentacji: 138,6 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 138,6 m²

42. Pozycja przedmiaru nr 55 (licowanie ścian płytkami MARAZZI)
 Ilość wg przedmiaru: 238,06 m²
 Ilość wg dokumentacji: 300,0 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 300,0 m²

Prosimy o wyjaśnienie, które powyższe ilości należy przyjąć do oferty?

Brak w przedmiarze robót, które występują w dokumentacji. Prosimy o wyjaśnienie, czy poniższe roboty należy ująć w ofercie? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiarów

43. Ściana murowana YTONG gr. 18 cm
 Ilość wg dokumentacji: 35,40 m²

Odpowiedź: Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej :

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.1 9	Analiza Własna	Ściana murowana YTONG gr. 18 cm	M2	35,4

44. Kształtki kominowe wentylacyjne SCHIEDEL
 Ilość wg dokumentacji: 8,0 mb

Odpowiedź: Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej :

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.2 0	Analiza Własna	Kształtki kominowe wentylacyjne SCHIEDEL	mb	8

45. Obudowa pionów sanitarnych i wentylacyjnych na dachu wykonana z bloczków SILKA E8
 Ilość wg dokumentacji: 12,50 m²

Odpowiedź: Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej :

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.2 1	Analiza Własna	Obudowa pionów sanitarnych i wentylacyjnych na dachu wykonana z bloczków SILKA E8	M2	12,5

46. Ściana z cegły SILKA E12
Ilość wg dokumentacji: 23,12 m2

Odpowiedź: Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej :

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.2	Analiza	Ściana z cegły SILKA E12	M2	23,12
2	Własna			

47. Malowanie ścian wewnętrznych farbą Caparol Samtex 20
Ilość wg dokumentacji: 60,0 m2

Odpowiedź: Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej :

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.23	Analiza	Malowanie ścian wewnętrznych farbą Caparol	M2	60
	Własna	Samtex 20		

48. Malowanie ścian wewnętrznych farbą Caparol Samtex 7
Ilość wg dokumentacji: 129,0 m2

Odpowiedź: Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej :

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.24	Analiza	Malowanie ścian wewnętrznych farbą Caparol	M2	129
	Własna	Samtex 7		

Dot. obiektu: WC + HYDROFORNIA - prosimy o wyjaśnienie różnic pomiędzy ilościami robót w przedmiarach, a dokumentacją techniczną i ew. korektę

49. Pozycja przedmiaru nr 12,13 (izolacja powierzchni pionowych)
Ilość wg przedmiaru: 43,22 m2
Ilość wg dokumentacji: 112,40 m2

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 112,40 m2

50. Pozycja przedmiaru nr 14 (izolacja powierzchni poziomych)
Ilość wg przedmiaru: 23,05 m2
Ilość wg dokumentacji: 99,36 m2

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 99,36 m2

51. Pozycja przedmiaru nr 15,16 (docieplenie ścian + izolacja pionowa)
Ilość wg przedmiaru: 43,22 m2
Ilość wg dokumentacji: 112,40 m2

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 112,40 m2

52. Pozycja przedmiaru nr 19,20 (płyta stropowa żelbetowa)
Ilość wg przedmiaru: 101,42 m²
Ilość wg dokumentacji: 147,50 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 147,50 m²

53. Pozycja przedmiaru nr 31 (ułożenie paroizolacji)
Ilość wg przedmiaru: 57,94 m²
Ilość wg dokumentacji: 121,0 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 121,0 m²

54. Pozycja przedmiaru nr 32 (ułożenie warstwy spadkowej ze styropianu)
Ilość wg przedmiaru: 57,94 m²
Ilość wg dokumentacji: 116,0 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 116,0 m²

55. Pozycja przedmiaru nr 33 (pokrycie dachów papą termozgrzewalną)
Ilość wg przedmiaru: 57,94 m²
Ilość wg dokumentacji: 160,0 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 160,0 m²

56. Pozycja przedmiaru nr 36 (obróbki blacharskie)
Ilość wg przedmiaru: 34,10 m²
Ilość wg dokumentacji: 44,0 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 44,0 m²

57. Pozycja przedmiaru nr 37 (ocieplenie ścian budynków płytami z wełny)
Ilość wg przedmiaru: 140,33 m²
Ilość wg dokumentacji: 341,26 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 341,26 m²

58. Pozycja przedmiaru nr 38 (licowanie płytkami klinkierowymi)
Ilość wg przedmiaru: 49,23 m²
Ilość wg dokumentacji: 109,61 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 341,26 m²

59. Pozycja przedmiaru nr 39,40 (wykonanie tynku + malowanie)
Ilość wg przedmiaru: 91,10 m²
Ilość wg dokumentacji: 213,40 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 213,40 m²

- 60 Pozycja przedmiaru nr 53 (tynki KREISEL)
Ilość wg przedmiaru: 311,26 m²
Ilość wg dokumentacji: 409,95 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 409,95 m²

61. Pozycja przedmiaru nr 54 (uszczelnienie pomieszczeń mokrych)
Ilość wg przedmiaru: 91,68 m²
Ilość wg dokumentacji: 138,6 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 138,6 m²

62. Pozycja przedmiaru nr 55 (licowanie ścian płytkami MARAZZI)
Ilość wg przedmiaru: 238,06 m²
Ilość wg dokumentacji: 300,0 m²

Odpowiedź: Przyjąć wg dokumentacji 300,0 m²

Brak w przedmiarze robót, które występują w dokumentacji. Prosimy o wyjaśnienie, czy poniższe roboty należy ująć w ofercie? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiarów

- 63 Ściana murowana YTONG gr. 18 cm
Ilość wg dokumentacji: 35,40 m²

Odpowiedź: Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej :

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.2	Analiza	Ściana murowana YTONG gr. 18 cm	M2	35,40
5	Własna			

64. Kształtki kominowe wentylacyjne SCHIEDEL
Ilość wg dokumentacji: 8,0 mb

Odpowiedź: Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej :

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.2	Analiza	Kształtki kominowe wentylacyjne SCHIEDEL	mb	8
6	Własna			

65. Obudowa pionów sanitarnych i wentylacyjnych na dachu wykonana z bloczków SILKA E8
Ilość wg dokumentacji: 12,50 m²

Odpowiedź: Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej :

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.2	Analiza	Obudowa pionów sanitarnych i wentylacyjnych na dachu wykonana z bloczków SILKA E8	M2	12,5
7	Własna			

- 66 Ściana z cegły SILKA E12
Ilość wg dokumentacji: 31,52 m²

Odpowiedź: Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej :

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.2 8	Analiza Własna	Ściana z cegły SILKA E12	M2	31,52

67. Malowanie ścian wewnętrznych farbą Caparol Samtex 20
Ilość wg dokumentacji: 60,0 m2

Odpowiedź: Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej :

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.2 9	Analiza Własna	Malowanie ścian wewnętrznych farbą Caparol Samtex 20	M2	60

68. Malowanie ścian wewnętrznych farbą Caparol Samtex 7
Ilość wg dokumentacji: 156,02 m2

Odpowiedź: Należy uwzględnić w kosztorysie robót uzupełniających branży budowlanej :

L.p.	Podstawa	Opis pozycji	j.m	ilość
1.20.3 0	Analiza Własna	Malowanie ścian wewnętrznych farbą Caparol Samtex 7	M2	156,02

69. W wielu odpowiedziach Zamawiający podaje, że brakujące (lub skorygowane) elementy robót należy uwzględnić w ofercie, nie podając przy tym, w jaki sposób to zrobić. Zgodnie z odpowiedzią nr 2 z 28.10.2008 r. (odpowiedzi nr 9) oferenci nie mogą samodzielnie zmieniać otrzymanych przedmiarów pod rygorem odrzucenia oferty. W związku z tym prosimy o podawanie odpowiedziach skorygowanych przedmiarów.


Odpowiedź: Zamawiający podaje wyczerpujące informacje w zakresie skorygowanych przedmiarów.

70. Stosownie do odpowiedzi nr 1 z 28.10.2008 r. (odpowiedzi nr 9), wnosimy o modyfikację § 9 ust 1 umowy w zakresie charakteru wynagrodzenia.

Odpowiedź: Treść umowy została skorygowana zgodnie z udzielonymi odpowiedziami przez Zamawiającego. Właściwa treść umowy zostanie przedstawiona wybranemu wykonawcy.



Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO


Wiesław Rygiel
Doradca Wojewody Podkarpackiego