

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 283287-2011 z dnia 2011-10-28 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie budynku kontenerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem sanitarnym - 2 szt. (1 szt. na kierunku wjazdowym do RP - w miejscu istniejących fundamentów oraz 1 szt. na kierunku wyjazdowym z RP - wzdłuż...

Termin składania ofert: 2011-11-14

---

## **Rzeszów: Wykonanie budynku kontenerowego przeznaczonego na WC dla podróżnych wraz z podłączeniem do sieci na Drogowym Przejściu Granicznym w Medyce.**

**Numer ogłoszenia: 327363 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 283287 - 2011r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Wojewoda Podkarpacki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8671608, faks 017 8671962.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja rządowa terenowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Wykonanie budynku kontenerowego przeznaczonego na WC dla podróżnych wraz z podłączeniem do sieci na Drogowym Przejściu Granicznym w Medyce..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie budynku kontenerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem sanitarnym - 2 szt.) 1 szt. na kierunku wjazdowym do RP - w miejscu istniejących fundamentów oraz 1 szt. na kierunku wyjazdowym z RP - wzdłuż pasa odpraw samochodów osobowych na wysokości budynku TAX FREE) wg następującej specyfikacji: - Wymiary: wymiar zewnętrzny - dł. - 12m, szer. - 2,80 m, wys. - 2,80 - malowany farbą gruntową epoksydową oraz farbą nawierzchniową poliuretanową RAL 9001; - Dach: blacha ocynkowana stalowa - 1 mm, folia paraizolacyjna, izolacja wełna mineralna - 100 mm, sufit - 10 mm laminat biały; - Podłoga: konstrukcja

stalowa - blacha ocynkowana - 0,5 mm, folia paraizolacyjna, izolacja wełna mineralna - 100 mm, sklejka 20 mm, okładzina PVC - kolor perła; - ściany: panele - płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym - 125; - Wykończenie wewnętrzne: profile z blachy stalowej, profile z płyty wiórowej laminowanej, profile PVC, blacha ryflowana, piana montażowa, silikon; - Okna: aluminium 90 x 1 200 mm, profil 5-komorowy, kolor biały, szyba ciepłochronna 4/16/4 o WSP K=1,1, W/m<sup>2</sup>K z icedpłą ramką, okucie z mikrouchyłem, roleta zewnętrzna z blokadą / lub zamiennik; - Drzwi wejściowe: aluminium 90 szare; - Drzwi wewnętrzne: płycinowe 80 białe; - System elektryczny: CEE 230/400 V, 32 A - lampy 36W, gniazda elektryczne (min. po 2 szt. w pomieszczeniach), skrzynka rozdzielcza, gniazda zewnętrzne zasilające; - Ogrzewanie: z istniejącej kotłowni; - Klimatyzacja: klimatyzatory 830 VAT o mocy od 2,8 do 3,5 kW. 2. Podłączenie do istniejących sieci..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 30.11.2011.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 2.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

STAL-SYSTEM S.C., S. Trytko, B. Hajduk, Borzęcin, 32-825 Borzęcin 586L, kraj/woj. małopolskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 178000,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 270858,30

**Oferta z najniższą ceną:** 270858,30 / **Oferta z najwyższą ceną:** 303086,76

**Waluta:** PLN.

**Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

  
**Andrzej Maksym**  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
INFRASTRUKTURY